

De Brugkerk wordt verbouwd

Een zorgvuldig proces leidde in de Protestantse Gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk tot de keuze voor de Brugkerk als toekomstig kerkgebouw. Deze kerk wordt momenteel fors verbouwd.

Tekst: Kerkmagazine | Beeld: PG Koudekerk aan den Rijn - Hazerswoude-Rijndijk

De keuze voor de Brugkerk leidde tot de verkoop van de Ontmoetingskerk. Er werd middels een tender vrij vlot een geschikte koper gevonden. Het kerkgebouw blijft intact en zal als regionaal rouwcentrum gebruikt worden. Misschien worden er later appartementen op het terrein gebouwd. De gemeente kan tegen een vergoeding tijdens de verbouwing van de Brugkerk gebruik blijven maken van de Ontmoetingskerk.

De koopsom bedraagt 1 miljoen euro. Van dat geld, zo nodig aangevuld met geld uit de onderhoudsreserve, wordt de verbouwing betaald. De vernieuwde kerk moet leiden tot verbreding van het draagvlak voor de Brugkerk en het gebruik ervan door het culturele en maatschappelijk veld. Er is inmiddels een stichting 'Brugkerk aan de Rijn' opgericht. Het kerkbestuur ziet zodra de verbouwing is afgerond, meer

mogelijkheden om de koorzaal en de kerkzaal te gebruiken voor culturele avonden of rouw- en trouwlocatie.

Vloer

Een belangrijk en kostenverhogend onderdeel van de verbouwing werd de niet geplande vervanging van de vloer. In januari 2023 vond een onderzoek plaats naar de constructie van de vloer, om risico's tijdens de uitvoering te beperken. Vrijwilligers verwijderden een kerkbank en maakten een strook van de betonvloer van muur tot muur vrij van vloerhout en zerken. Er werden gaten geboord voor een onderzoek naar de constructieve staat, het hoogteverloop en de grondslag van de vloer. De conclusies vielen tegen en leidden tot extra kosten en vertraging in de bouw. Het beton was niet slecht van kwaliteit, maar de vloer bleek hooguit 10 cm dik en de wapening lag er soms slordig in. In het gebied onder de

banken was de vloer wat verzakt en was het hol onder de vloer. De vloer steunde er niet op de ondergrond. Het probleem zat met name in de grondslag onder de vloer volgens de deskundigen het beste worden omschreven als: 'bagger'. Dit betekent dat de vloer daar geen ondersteuning heeft. Bij de beoogde gewichtstoename door de verbouwing bestond daardoor een reëel risico op scheurvorming of breuk.

Schuimbeton

Het onderzoek viel weliswaar tegen, maar het is beter dat de risico's tijdig aan het licht komen en niet pas tijdens het bouwproces. In overleg met de aannemer werd een nieuwe aanpak voor de vloer vastgesteld. De vloer en het zand werden 'ontgraven' en de opbouw kon beginnen. Er ligt nu een laag schuimbeton, licht van gewicht en met een isolerende werking. Op het schuimbeton komt een laag isolatiemateriaal. Daarop komt de betonvloer met vloerverwarming. De 'ontgraving' van de vloer gaf installateurs de kans om de kabels en leidingen voor de technische installaties onder de vloer aan de brengen.

Vorbereiding

De hulp van een grote groep vrijwilligers zorgt voor een flinke



“

De hulp van een grote groep vrijwilligers zorgt voor een flinke kostensparing

kostensparing. Zij verwijderden de verwarming, debanken, de houten vloer en de zerken. Het hout van debanken en de vloer werden spijkervrij gemaakt, zodat dit hergebruikt kan worden of verkocht. Ook demonteerden zij het tochtportaal bij de toren.

De zerken zijn met vereende krachten en een shovel opgepakt. Voorlopig staan ze opgeslagen achter de kerk. Daar wachten ze op hergebruik op het podium en in de transepten. Een aantal historisch belangrijke zerken krijgen straks een plaats binnen of buiten de kerk en blijven zo zichtbaar. Intussen overlegde het kern-/bouwteam met de (onder) aannemer(s), architect en de constructeur over alle aanpassingen van de tekeningen en begrotingen. De extra kosten die gemaakt worden om de nieuwe vloer aan te brengen leiden tot voorlopig afstel van werk aan de

Noordkapel en de Koorzaal.

Nog een tegenvaller was dat er in het metselwerk van de fundering 4 roestende stalen liggers werden aangetroffen, die het metselwerk daarboven hebben opgetild en zo scheurvorming veroorzaakten. Ook dat moet worden aangepakt. Niets doen is geen goede optie, omdat er dan binnen een aantal jaar weer schade zal ontstaan.

De gemeente huurt op alle gebieden professionals in. Er zijn zeker kundige en enthousiaste vrijwilligers, maar soms is specifieke deskundigheid nog om het monument in goede en verantwoorde staat door te geven aan komende generaties.

Bouwplaats

Half augustus werd het bouwbord geplaatst, richtte de aannemer de bouwplaats achter de kerk in en werd de koorzaal bestemd tot kantine, kantoorruimte en opslagruimte. Op Open Monumentendag zaterdag 9 september konden kerkleden en andere geïnteresseerden zich

melden voor een rondleiding en een toelichting op de transformatie en geschiedenis van de Brugkerk. Intussen is de inrichtingscommissie van start gegaan. De aandacht van deze commissie ligt met name op het kleurgebruik, de stoelen en ander meubilair voor de inrichting. Er zijn ideeën uitgewisseld over onder andere het hergebruik van het hout van een deel van de kerkbanken, het inrichten van een gedenkhoeke en de vloer. De kolombanken komen beide achterin de kerkzaal en de noordelijke kolombank wordt uitgebouwd voor de bediening van beeld en geluid. Oorspronkelijk was het de bedoeling om met Kerst in de vernieuwde kerk te kunnen samenkomen. De vertraging die de vloer leidde tot een aangepaste planning, die er naar verwachting toe leidt dat eind maart 2024 de getransformeerde Brugkerk feestelijk in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd worden de kerkdiensten gehouden in de Ontmoetingskerk.

Bron: nieuwsbrieven rond de verbouwing van de kerk

Gemeente: www.pknkoudekerk.nl



Stichting Vrienden: www.vriendenvandebrugkerkaanderijn.nl

